

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Żłobek nr 10		
1	Element ✓	Remont ✓		
1.1	KNRW 401/812/5 ✓	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2 ✓	30,00000 ✓
1.2	KNRW 401/804/7 ✓	Skucie wylewki	m2 ✓	30,00000 ✓
1.3	KNRW 202/604/1 (1) ✓	Wykonania izolacji tarasu	m2 ✓	30,00000 ✓
1.4	KNRW 202/1104/1 ✓	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2 ✓	30,00000 ✓
1.5	KNR 12/1118/1 ✓	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2 ✓	30,00000 ✓
1.6	KNR 12/1118/9 ✓	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2 ✓	30,00000 ✓
1.7	KNRW 202/514/2 (1) ✓	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy stalowej powlekanej / wykonanie nowych okuć tarasu	m2 ✓	7,50000 ✓
1.8	KNR 404/1101/3 ✓	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	m3 ✓	1,80000 ✓
1.9	KNR 404/1101/6 ✓	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	m3 ✓	1,80000 ✓
1.10	KNR 401/308/2 ✓	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3 szt	szt ✓	1,00000 ✓
1.11	KNR 401/726/3 (1) ✓	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2 ✓	2,00000 ✓

mgr inż. Andrzej Warchol
 uprawnień budowlanych w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 w zakresie robót budowlanych nr B 291/87
 projektowanie B 527/94