

Żłobek nr 12 - magazyn kuchni, pom. intendent

Lp.	Podstawa	Opis	Obmiar	jedn. obm.
1 Roboty remontowe - piwnica - magazyn kuchni				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	$(2*2+2.88*2)*2.6+2*2.88 = 31.136$	m ²
2 d.1	KNR 4-01 0613-01	Odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów	15	m ²
3 d.1	KNR 4-01 0701-01	Analogia - usunięcie gładzi gipsowej	$(2*2+2.88*2)*2.6 = 25.376$	m ²
4 d.1	KI	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia	$(2*2+2.88*2)*2.6 = 25.376$	m ²
5 d.1	KI	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni	$(2*2+2.88*2)*2.6 = 25.376$	m ²
6 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	25.376	m ²
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	$2*(2+2.88)*2.6 = 25.376$	m ²
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	$2*2.88 = 5.760$	m ²
9 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	31.136	m ²
10 d.1	KI	Prace zabezpieczające, porządkowe, utylizacja odpadów	1	kpl
11 d.1	KI	Osuszanie	1	kpl
2 Roboty remontowe - pom. intendent				
12 d.2	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	$(2.23*2+2.95*2)*2.5+2.95*2.23 = 32.479$	m ²
13 d.2	KNR 4-01 0613-01	Odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów	$2.23*2.5 = 5.575$	m ²
14 d.2	KI	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia	5.575	m ²
15 d.2	KI	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni	5.575	m ²
16 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	32.479	m ²
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	$2*(2.23+2.95)*2.5 = 25.900$	m ²
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	$2.23*2.95 = 6.579$	m ²
19 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	32.479	m ²
20 d.2	KI	Prace zabezpieczające, porządkowe, utylizacja odpadów	1	kpl